

整装工程项目预算报价单							
客户姓名：				联系方式：		设计师： 材料专员：	
装修地址：				装修风格：现代		制单日期：	
序号	项目名称	单位	工程量	基 价（单价）		总价	备注
				材料基价	人工基价		
客餐厅及过道							
			21.8		25.8		
1	毛坯墙石膏找平	m²	86.75	0.00	0.00	0.00	1、原房屋毛坯墙，采用粉刷石膏做墙面找平处理；2、与纤维网搭配使用能有效避免原墙体粉层细裂纹；3、基层处理及乳胶漆费用另计；
2	墙顶面腻子层处理	m²	86.75	0.00	0.00	0.00	1、顶墙面刷胶水一遍，满批腻子二至三遍，沙纸打磨平整；2、原墙顶面误差6毫米以上需找平，另增25元/m²；3、毛坯墙做粉刷石膏找平费用另计；
3	乳胶漆（三棵树净味优白二						

业主会签：

设计师：

设计部经理： 1

整装工程项目预算报价单							
客户姓名：				联系方式：		设计师： 材料专员：	
装修地址：				装修风格：现代		制单日期：	
序号	项目名称	单位	工程量	基 价（单价）		总价	备注
				材料基价	人工基价		
3	乳胶漆（三棵树净味优白二合一）	m²	63.35	0.00	0.00	0.00	1、每户可免费电脑调一种浅色调，涂刷面积不大于38m²，超出部分按5元/m²收调色费收取；2、门窗洞口减半计算，固定家具按投影面积减除计算；3、一底两面或三遍面漆；4、若遇贴墙纸、做墙艺基层另收人员3元/m²；[特别提示]:T型、D型及深色浆需采用基漆调制，费用另计；特别提示满贴纤维网能有效避免原墙体粉层细裂纹；
4	石膏板平面吊顶	m²	6.10	0.00	0.00	0.00	1、轻钢龙骨，9mm厚石膏板；2、按外轮廓展开面积计算；3、饰面批灰、乳胶漆另计；4、装饰条，石膏线、双层石膏板另加35元/m²；
5	木制窗帘盒	m	5.70	0.00	0.00	0.00	1、细木工板石膏板饰面，高度小于250毫米，宽度小于280毫米；2、不含轨道；3、乳胶漆另计；
6	铺贴地砖（常规800*800）	m²	16.00	0.00	0.00	0.00	1、普通釉面砖、地砖采用325#水泥沙浆粘贴，全瓷砖上墙必须采用【专用瓷砖粘合剂】另加收费15元/m²；2、不含主材、彩色嵌缝、美缝、拼花、腰线费用另计；3、门窗洞口减半计算；4、全瓷砖须水刀切割由甲方付费，倒角另收费15元/m；
	合计						0.00
南次卧室				8.5	13		
1	毛坯墙石膏找平	m²	42.25	0.00	0.00	0.00	1、原房屋毛坯墙，采用粉刷石膏做墙面找平处理；2、与纤维网搭配使用能有效避免原墙体粉层细裂纹；3、基层处理及乳胶漆费用另计；
2	墙顶面腻子层处理	m²	42.25	0.00	0.00	0.00	1、顶墙面刷胶水一遍，满批腻子二至三遍，沙纸打磨平整；2、原墙顶面误差6毫米以上需找平，另增25元/m²；3、毛坯墙做粉刷石膏找平费用另计；
3	乳胶漆（三棵树净味优白二合一）	m²	42.25	0.00	0.00	0.00	1、每户可免费电脑调一种浅色调，涂刷面积不大于38m²，超出部分按5元/m²收调色费收取；2、门窗洞口减半计算，固定家具按投影面积减除计算；3、一底两面或三遍面漆；4、若遇贴墙纸、做墙艺基层另收人员3元/m²；[特别提示]:T型、D型及深色浆需采用基漆调制，费用另计；特别提示满贴纤维网能有效避免原墙体粉层细裂纹；

整装工程项目预算报价单							
客户姓名：				联系方式：		设计师： 材料专员：	
装修地址：				装修风格：现代		制单日期：	
序号	项目名称	单位	工程量	基 价（单价）		总价	备注
				材料基价	人工基价		
4	铺贴地砖（常规800*800）	m²	8.50	0.00	0.00	0.00	1、普通釉面砖、地砖采用325#水泥沙浆粘贴，全瓷砖上墙必须采用【专用瓷砖粘合剂】另加收费15元/m²；2、不含主材、彩色嵌缝、美缝、拼花、腰线费用另计；3、门窗洞口减半计算；4、全瓷砖须水刀切割由甲方付费，倒角另收费15元/m；
	合计						0.00
厨房3.98.4							
1	厨房铺贴地砖（常规800*800）	m²	3.90	0.00	0.00	0.00	1、普通釉面砖、地砖采用325#水泥沙浆粘贴，全瓷砖上墙必须采用【专用瓷砖粘合剂】另加收费15元/m²；2、不含

整装工程项目预算报价单							
客户姓名：				联系方式：		设计师： 材料专员：	
装修地址：				装修风格：现代		制单日期：	
序号	项目名称	单位	工程量	基 价（单价）		总价	备注
				材料基价	人工基价		
2	卫生间铺贴墙砖 (常规或300*600)	m²	17.08	0.00	0.00	0.00	1、普通釉面砖、地砖采用325#水泥沙浆粘贴，全瓷砖上墙必须采用【专用瓷砖粘合剂】另加收费15元/m²；2、不含主材、彩色嵌缝、美缝、拼花、腰线费用另计；3、门窗洞口减半计算；4、全瓷砖须水刀切割由甲方付费，倒角另收费15元/m；
3	包水管	m	2.50	0.00	0.00	0.00	1

业主会签：

设计师：

设计部经理： 4

整装工程项目预算报价单							
客户姓名：				联系方式：		设计师： 材料专员：	
装修地址：				装修风格：现代		制单日期：	
序号	项目名称	单位	工程量	基 价（单价）		总价	备注
				材料基价	人工基价		
4	毛坯墙石膏找平	m²	15.00	0.00	0.00	0.00	1、原房屋毛坯墙，采用粉刷石膏做墙面找平处理；2、与纤维网搭配使用能有效避免原墙体粉层细裂纹；3、基层处理及乳胶漆费用另计；
5	墙顶面腻子层处理	m²	15.00	0.00	0.00	0.00	1、顶墙面刷胶水一遍，满批腻子二至三遍，沙纸打磨平整；2、原墙顶面误差6毫米以上需找平，另增25元/m²；3、毛坯墙做粉刷石膏找平费用另计；
6	乳胶漆（三棵树净味优白二合一）	m²	15.00	0.00	0.00	0.00	

整装工程项目预算报价单							
客户姓名：				联系方式：		设计师： 材料专员：	
装修地址：				装修风格：现代		制单日期：	
序号	项目名称	单位	工程量	基 价（单价）		总价	备注
				材料基价	人工基价		
8	石膏板封柜头	m	4.40	0.00	0.00	0.00	1、木基层外饰石膏板； 2、不含石膏线及修补乳胶漆饰面等费用；
9	木工板加门边	m	7.20	0.00	0.00	0.00	1、宽度不大于300mm，厚度不大于35mm； 2、含人工材料；
10	完工后保洁	m²	84.00	0.00	0.00	0.00	1、按建筑面积计算，完工后全面清理.
11	成品保护费	m²	84.00	0.00	0.00	0.00</	

业主会签：

设计师：

设计部经理： 6

整装工程项目预算报价单							
客户姓名：				联系方式：		设计师： 材料专员：	
装修地址：				装修风格：现代		制单日期：	
序号	项目名称	单位	工程量	基 价（单价）		总价	备注
				材料基价	人工基价		
5	水槽	个	1.00	0.00		0.00	703A/6845水槽+20151BL龙头 不含角阀
6	水槽台下盆焊接	套	1.00	0.00		0.00	扣件焊接
7	抽屉	只	2.00	0.00		0.00	报价中不含抽屉 抽屉另计 全包阻尼抽
8	包管	根	1.00	0.00		0.00	实木颗粒板柜体板同色
9	角阀	只	2.00	0.00		0.00	标配
	合计	</					

整装工程项目预算报价单							
客户姓名：				联系方式：		设计师： 材料专员：	
装修地址：				装修风格：现代		制单日期：	
序号	项目名称	单位	工程量	基 价（单价）		总价	备注
				材料基价	人工基价		
1	厨卫集成吊顶	m²	6.38	0.00		0.00	品牌：奥邦吊顶 厨房型号：DT10 卫生间型号：DT02 规格：300*300mm

整装工程项目预算报价单						
客户姓名：			联系方式：		设计师： 材料专员：	
装修地址：			装修风格：现代		制单日期：	
序号	项目名称	单位	工程量	基 价（单价）		备注
				材料基价	人工基价	
1	踢脚线安装人工	项	1.00	0.00	0.00	品牌：国林/玖林金桥/圣象 型号：待定
2	踢脚线（杉木）	m	58.00	0.00	0.00	品牌：国林/玖林金桥/圣象 型号：待定
	合计		以实际发生量为准			0.00
1	入户鞋柜	m²	2.40	0.00	0.00	品牌：柏仪衣柜 方昂衣柜 实木颗粒板
2	主卧衣帽间衣柜	m²	9.36	0.00	0.00	品牌：柏仪衣柜 方昂衣柜 实木颗粒板
3	主卧书桌台面	米	1.30	0.00	0.00	品牌：柏仪衣柜 方昂衣柜 实木颗粒板
4	南次卧有门衣柜	m²	5.69	0.00	0.00	品牌：柏仪衣柜 方昂衣柜 实木颗粒板
5	餐厅餐边柜	m²	5.04	0.00	0.00	品牌：柏仪衣柜 方昂衣柜 实木颗粒板
6	阳台吊柜	m²	0.90	0.00	0.00	品牌：柏仪衣柜 方昂衣柜 实木颗粒板
	合计		以实际发生量为准			0.00
1	厨房移门三联动	m²	3.77	0.00	0.00	好莱居 按照尺寸定制，墙体厚度超出20CM,每公分加15元；花另加100元/个，；每扇门不足1.5m²，按照1.5平米计费

整装工程项目预算报价单							
客户姓名：				联系方式：		设计师： 材料专员：	
装修地址：				装修风格：现代		制单日期：	
序号	项目名称	单位	工程量	基 价（单价）		总价	备注
				材料基价	人工基价		
2	卫生间移门	m²	3.64	0.00		0.00	好莱居 按照尺寸定制，墙体厚度超出20CM, 每公分加15元；花另加100元/个，； 每扇门不足1.5m²，按照1.5平米计费
	合计		以实际发生量为准			0.00	
1	门槛石	块	2.00	0.00		0.00	雅思诺
2	窗台石	m	2.80	0.00		0.00	品牌： 30公分以内，超出费用另计
3	飘窗石	m	1.80	0.00		0.00	品牌： 60公分以内，超出费用另计
6	五金	项	1.00	0.00		0.00	品牌：地漏 预收，以实际发生量为准
	合计		以实际发生量为准			0.00	
B	主材（软装）合计					0.00	
C							

整装工程项目预算报价单

客户姓名：				联系方式：		设计师： 材料专员：	
装修地址：				装修风格：现代		制单日期：	
序号	项目名称	单位	工程量	基 价（单价）		总价	备注
				材料基价	人工基价		

说明：物业一切费用均由甲方负责,与乙方无关;

注：	1、本预算工程量根据现场测量尺寸和施工图为依据计算；
	2、本工程如需要决算，所有项目单价以本预算为基础；工程量计算方法：本预算备注栏有计算方法的以本预算备注栏计算方法为准；本预算备注栏没有计算方法的以最近的《建设工程预算定额》编制的工程量计算规则进行工程量计算；
	3、本预算书与合同谢绝外带；本工程将严格按照本预算书施工，增项及减项按照材料单供货使用，若市场上某种材料缺货，以市场同等价位的材料替换，若客户指定某种材料依差价互相找补；
	4、本工程预算未含房屋物业管理处所收费用及押金，此项费用尽请业主自行承担；
	5、本工程预算不含施工用水电费用，此项费用尽请业主自行承担；
	6、敬请业主注意，设计师等工作人员口头承诺一律无效，一切以书面文字依据为准；特别提示：不要与公司任何工作人员发生经济往来，后期你的权益得不到保障，产品得不到合理的质保；
	7、敬请业主注意，如果业主后期要做环保空气质量检测，请在装修前的毛坯房进行检测后将合格证交于我公司，否则后期环保空气质量超标，本公司概不负责；
	8、业主自购的材料尽请业主提供到施工现场，本预算未含业主自购材料的搬运和运输费用；
	9、关于防水处理工程，在进场前应做闭水试验二十四小时，若发生渗漏现象由客户找开发商协商解决，如要求做防水处理的客户应签字认可，方可施工；
	10、本装修预算基于客户要求而设计、核算，客户应仔细审查图纸及预算，确认没有未纳入预算的项目后再行签字，签字后的图纸、预算即作为日后施工与结算的依据；
	11、本预算基础施工部分所含项目在无特别说明的情况下：地板、墙地砖、石材、洁具、开关插座面板、空开、强弱电箱、灯具、五金、工艺玻璃、镜子、墙纸等主材不包含在该项目中；
	12、施工过程中因客户要求而需要变更的项目且该项目还未进行任何施工程序，客户应先签证，并认可变更的增减费用后，方可施工；且减项不能超过5%，超过公司将有权收回一切优惠条件；
	13、施工过程中因客户要求而增加的项目，需要图纸的应由设计师出具施工图纸及报价经客户签字确认并款项到位后方可施工；

业主会签：

设计师：

设计部经理：

整装工程项目预算报价单

客户姓名:				联系方式:		设计师: 材料专员:	
装修地址:				装修风格: 现代		制单日期:	
序号	项目名称	单位	工程量	基 价 (单价)		总价	备注
				材料基价	人工基价		
	14、本公司和业主签定的施工合同协议为双方履约的具有法律效力的文字依据,所有现场双方签字认可的签证、工程预算单作为合同内容的补充及附件,同样具备法律效力;						
	15、如遇非承重结构性的飘窗拆除需业主签字认可后,乙方才能施工。						
	16、合同价预收水电费用的,以现场实测实算计算,本工程增加项目不参于打折优惠(另收10%的管理费和设计费);减少工程项目按照折后单价减去。						
	17、若遇原墙面墙底太差、新砌墙体公司建议需满贴纤维网格,此项目甲方坚持不做,需签不做协议;后期若出现大面积开裂即(原砂浆层开裂),我公司不对此问题负责,且不承担此问题的责任或一切费用;若遇不在公司做的项目需填写免责声明后期出现问题与公司无关。						
	18、乙方将严格按照预算书上的项目进行施工,预算书中所列项目完工验收合格后为竣工;乙方工期范围内未竣工之前未经乙方允许不得安装后期主材;含主材的施工合同预算书中所列项目完工验收合格为完工;主材项目安装验收完必后为竣工;主材安装不记入工期范围内;						
	19、由于市场人工、材料价格上涨比较快,如果签合同交60%合同定金,保价6个月;超过日期可根据现实情况找补;						
	20、特别提示:一切口头承诺将视为无效;工地周期(以工作日为单位,业主单方面要求、小区物业要求、法定节日、不可抗力的情况下工期顺延)要根据客户和实际工程量等因素来定,并签延期单方可施工;						
	21、本报价最终解释权归安徽百冠装饰。						

业主会签:

设计师:

设计部经理:

12